

Retrait de matériaux amiantés – Vue d'ensemble des mesures

Le tableau donne un aperçu des mesures à prendre lors d'activités liées à des matériaux amiantés. Il représente une aide; vous trouverez des informations détaillées dans les feuillets et fiches thématiques référencés. Il faut noter que certaines autorités peuvent demander d'autres mesures (par ex. pour la protection de la population). Les nouvelles activités sont désignées par *.

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Équipement de protection individuelle					Zone			Autres mesures					Source
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque		Masque complet		Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone ¹	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source ²	Voie humide	Mesure libératoire ^{3,4,5}	
				Masque de protection respiratoire FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé										
Produits en fibrociment																	
Enlèvement de plaques de fibrociment à l'air libre				x				x	x								Fiche thématique 33031
Nettoyage de plaques en fibrociment				x				x	x						x		Fiche thématique 33047
Installations sur toitures en fibrociment amianté				x				x	x					x	x		Fiche thématique 33068
Démontage de conduites d'évacuation d'eau	Sans détérioration			x				x	x						x		Publication 84053
	Avec détérioration ; séparation par fracture contrôlée d'un seul élément de tuyau			x				x	x						x		Fiche thématique 33091

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure

1 Séparée des autres zones par des barrières physiques

2 Aspirateur amiante (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, [fiche thématique 33056](#))

3 Mesure libératoire après l'assainissement (selon [CFST 6503](#), [FACH 2955](#))

4 Dans les locaux intérieurs

5 Sont exclus des mesures libératoires les ouvrages à déconstruire auxquels il n'est plus possible d'accéder sans protection (selon [FACH 2955](#))

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Équipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures					Source
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque	Masque complet											
Tuyaux en fibrociment Enlèvement avec un godet de pelle mécanique, à l'air libre				×				×						×		Publication 84060
Sols / Plafonds / Parois																
Enlèvement de revêtements de sols (floor flex) (mono- ou bicouches, amiante fortement aggloméré)				×				×							×	Fiche thématique 33049
Ponçage de colles de revêtements de sols (colles bitumineuses)				×				×						×		Fiche thématique 33049
Enlèvement de revêtements de sols (cushion vinyl)							×	×			×	×	×	×	×	CFST 6503, ch. 7
Perçage de revêtements de sols et muraux amiantés: Crépi, carrelage, revêtements synthétiques	Trous individuels			×				×						×		Fiche thématique 33067

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure

1 Séparée des autres zones par des barrières physiques

2 Aspirateur amiante (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, [fiche thématique 33056](#))

3 Mesure libératoire après l'assainissement (selon [CFST 6503](#), [FACH 2955](#))

4 Dans les locaux intérieurs

5 Sont exclus des mesures libératoires les ouvrages à déconstruire auxquels il n'est plus possible d'accéder sans protection (selon [FACH 2955](#))

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Équipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures					Source
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque		Masque complet		Sécurisation de la zone ¹	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source ²	Voie humide	Mesure libératoire ^{3,4,5}	
				Masque de protection respiratoire FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé									Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6
Enlèvement de faux plafonds	Enlèvement d'un panneau sans détérioration			x				x	x					R		
	Enlèvement de plus d'un panneau					x		x	x		x	x				x
Ponçage, grattage, décapage mécanique de peintures						x	R	x	x		x	x	x	x	x	Publication 84052
Enlèvement de panneaux légers (amiantés), de cartons d'amiante	Objet unique; sans détérioration; couvrir d'un film en plastique			x				x	x				x	R		Publication 84043
	< 0.5m²				x			x	x				x	x	R	Fiche thématique 33036
	> 0.5m²						x	x	x		x	x	x	x	x	CFST 6503, ch. 7
Enlèvement de carreaux comportant de la colle amiantée	En une seule opération sans ponçage < 5 m²				x			x	x	x	x	x		x	R	Fiche thématique 33077
	> 5 m²						x	x	x		x	x	x	x	x	CFST 6503, ch. 7

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure

¹ Séparée des autres zones par des barrières physiques

² Aspirateur amiante (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, [fiche thématique 33056](#))

³ Mesure libératoire après l'assainissement (selon [CFST 6503](#), [FACH 2955](#))

⁴ Dans les locaux intérieurs

⁵ Sont exclus des mesures libératoires les ouvrages à déconstruire auxquels il n'est plus possible d'accéder sans protection (selon [FACH 2955](#))

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Équipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures					Source			
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque	Masque complet			Sécurisation de la zone ¹	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source ²	Voie humide	Mesure libératoire ^{3,4,5}				
Ponçage ou enlèvement de crépi *																			CFST 6503, ch. 7
Ponçage ou fraisage de serpentinites contenant de l'amiante																			Publication 84072
Enlèvement de revêtements de sols composites	fraisage avec dispositif d'aspiration et brumisation																		Fiche thématique 33089
Fenêtres																			
Séparation des vitrages lors de travaux de démolition en plein air																			Fiche thématique 33043
Retrait de mastic de fenêtres (amianté) au ciseau à bois ou à la spatule en plein air																			Fiche thématique 33040

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure

1 Séparée des autres zones par des barrières physiques

2 Aspirateur amiante (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, [fiche thématique 33056](#))

3 Mesure libératoire après l'assainissement (selon [CFST 6503](#), [FACH 2955](#))

4 Dans les locaux intérieurs

5 Sont exclus des mesures libératoires les ouvrages à déconstruire auxquels il n'est plus possible d'accéder sans protection (selon [FACH 2955](#))

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Équipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures					Source		
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Masque de protection respiratoire FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone ¹	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source ²	Voie humide		Mesure libératoire ^{3,4,5}	
Retrait par réchauffement de mastic de fenêtres (amianté)				x					x									Fiche thématique 33041
Retrait de mastic de fenêtres (amianté) avec des machines et outils manuels					x			x	x			x	x	x			R	Fiche thématique 33042
Retrait de la masse d'égalisation entre le cadre et la maçonnerie				x				x	x					x			R	Fiche thématique 33044
Isolations / Joints																		
Retrait de cordons amiantés	Petits cordons individuels; si possible sans détérioration			x					x					x	x			Publication 84053
	En une seule intervention				x			x	x					x	x		R	CFST 6503, ch. 7.6
							x	x	x		x	x	x	x	x		x	CFST 6503, ch. 7
Enlèvement de cloisons pare-feu (coussins amiantés, panneaux coupe-feu ...)	<0.5 m²				x			x	x					x	x		R	CFST 6503, ch. 7.6
	>0.5 m²						x	x	x		x	x	x	x	x		x	CFST 6503, ch. 7

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure

1 Séparée des autres zones par des barrières physiques

2 Aspirateur amiante (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, [fiche thématique 33056](#))

3 Mesure libératoire après l'assainissement (selon [CFST 6503](#), [FACH 2955](#))

4 Dans les locaux intérieurs

5 Sont exclus des mesures libératoires les ouvrages à déconstruire auxquels il n'est plus possible d'accéder sans protection (selon [FACH 2955](#))

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Équipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures					Source	
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Masque de protection respiratoire FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone ¹	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source ²	Voie humide		Mesure libératoire ^{3,4,5}
Enlèvement de coques d'isolation	Une petite coque; si possible sans détérioration			x					x						x		Publication 84053
	En une opération				x			x	x					x	x	R	CFST 6503, ch. 7.6
							x	x	x		x	x	x	x	x		CFST 6503, ch. 7
Enlèvement de joints de brides	Joint de bride unique intact			x					x					x	x		Publication 84053
Enlèvement de calorifugeage (avec plâtre ou mortier)							x	x	x		x	x	x	x	x	x	Publication 84053
Isolations de tuyaux Découpage ou cisaillement de tuyaux					x			x	x	x		x	x		x	R	Fiche thématique 33075
Isolations de tuyaux Démontage de tuyaux sans provoquer de détérioration, enlèvement de revêtements isolants bitumeux				x				x	x							R	Fiche thématique 33074

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure

¹ Séparée des autres zones par des barrières physiques

² Aspirateur amiante (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, [fiche thématique 33056](#))

³ Mesure libératoire après l'assainissement (selon [CFST 6503](#), [FACH 2955](#))

⁴ Dans les locaux intérieurs

⁵ Sont exclus des mesures libératoires les ouvrages à déconstruire auxquels il n'est plus possible d'accéder sans protection (selon [FACH 2955](#))

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Équipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures					Source
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque		Masque complet		Sécurisation de la zone ¹	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source ²	Voie humide	Mesure libératoire ^{3,4,5}	
				Masque de protection respiratoire FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé									
Démontage de parties de tuyaux avec calorifugeage composé de plâtre ou mortier amianté sans détérioration de l'isolation	Objet unique (couvrir les tuyaux d'un film en plastique avant le démontage)			x				x								Publication 84053

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure

1 Séparée des autres zones par des barrières physiques

2 Aspirateur amiante (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, [fiche thématique 33056](#))

3 Mesure libératoire après l'assainissement (selon [CFST 6503](#), [FACH 2955](#))

4 Dans les locaux intérieurs

5 Sont exclus des mesures libératoires les ouvrages à déconstruire auxquels il n'est plus possible d'accéder sans protection (selon [FACH 2955](#))